

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r PZP/ Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.

I. Zamawiający: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-177-21-77, REGON 320605280

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: *Wynajem 36 domków jarmarcznych w dniach od 10 lipca 2021 r. do 03 sierpnia 2021 r. wraz z ich montażem, demontażem oraz z transportem we wskazane przez Zamawiającego miejsca.*

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.Specyfika głównych wymagań: Wynajem 36 domków jarmarcznych w dniach od 10 lipca 2021 r do 03 sierpnia 2021 r wraz z ich montażem, demontażem oraz z transportem we wskazane przez Zamawiającego miejsca, które odpowiadają następującej specyfikacji technicznej:

- a) wymiary zewnętrzne domków: 2 m głębokość / 3 m szerokość / 2,5 m wysokość;
- b) domki powinny być wykonane z drewna, impregnowane, pokryte lakierem na wysoki połysk, zgodne z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy oraz techniki budowlanej odpowiednio zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych takich jak deszcz i wiatr;
- c) domki powinny posiadać dwa niezależne wejścia (po dwóch stronach domku) zamykane na klucz, dzięki którym handlujący mogą zamknąć towar wewnątrz domku;
- d) domki powinny mieć możliwość całkowitego otwierania oraz zamykania na noc;
- e) każdy domek powinien posiadać wyciągane przednie i boczne ściany (proste elementy do demontażu przez handlującego) – bardzo dobra forma do dowolnej ekspozycji towaru oraz możliwość bezpośredniego wejścia od przodu do domku;
- f) każdy domek powinien posiadać lady ekspozycyjne z trzech stron domku, a przede wszystkim ladę przednią skierowaną na zewnątrz lub do wewnątrz domku,
- g) dach domku powinien być pokryty papą termozgrzewalną, która uniemożliwia przeciekanie dachu;
- h) każdy domek powinien posiadać oświetlenie wewnątrz z instalacją i zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz możliwość podłączenia instalacji elektrycznej wewnątrz domku z zabezpieczeniem 10A i oświetleniem 2x150W;
- i) domek powinien posiadać drewnianą podłogę;

Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia będzie należeć również montaż oraz demontaż domków infrastruktury jarmarcznej wraz z ich transportem do i z miejsca wydarzenia wskazanego przez Zamawiającego.

Termin wykonania usługi / zlecenia / zapotrzebowania:

- a) Montaż infrastruktury jarmarcznej w dniach od 09.07.2021 r. do 10.07.2021 r. najpóźniej do godz.16:30.
- b) Demontaż infrastruktury jarmarcznej w dniach od 03.08.2021 r. do 04.08. 2021 r.